


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	POCITA (M ²)
101	ZAVĚTRÍ	2,33
102	CHODBA	5,06
103	PRODEJNA	34,20
104a	CHODBA	4,50
104b	WC	1,40
104c	SPRCHA	2,25
105	ŠATNA	3,65
106	DÍLNA+SKLAD	16,30
107	DÍLNA+SKLAD	16,05
108	ZAŽEMÍ BYTU 3+KK	4,80
109a	CHODBA	2,40
109b	ZAŽEMÍ BYTU 2+KK	3,00
110	CHODBA	12,00
111	CHODBA	13,05
112	CHODBA	2,95
113	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,30
201	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	



POZNÁMKA:
Světelné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloženy pod omítkou.
Vypínače jsou instalovány ve výšce 1,2m nad podlahou.
Na chodbě svítidlo s čídelm "A1" spíná i sousední svítidlo bez čidla "A".

O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	CLUB 950 LED OP RD WHI L840	Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso v provedení vstříkovaný odlitek polykarbonát. Rámeček v provedení vstříkovaný odlitek polykarbonát. Povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.	17	IP54	THORN
A1	CLUB 950 LED MWS OP RD WHI L840	Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso v provedení vstříkovaný odlitek polykarbonát. Rámeček v provedení vstříkovaný odlitek polykarbonát. Povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. S integrovaným čídelm detekce pohybu/denního světla pro ovládání zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.	17	IP54	THORN

B	STARLETTE 1X18W CUII IP44 L	Zářivkové víceúčelové nástěnné svítidlo pro 1 světelný zdroj typu T26 x 18 W, pro použití v koupelnách, kuchyních, na toaletách, atd. Těleso o koncové kryty v provedení bílý plast se stínítkem v provedení opálový polykarbonát. Pro získání přístupu k upevňovacím otvorům je třeba stínítko demontovat, vzdálenost středů upevňovacích otvorů 460 mm, Ø 4 mm.	26	IP44	THORN
C	JUPITER 2 2X49W HF DMB, 96233529	Ultra štíhlé svítidlo přisazené pro 2 světelné zdroje typu T16 x 49W s předřadníkem elektronickým. Těleso v provedení bílé, nářer hliníkový výlisek. Třída ochrany I, krytí IP20.	107	IP20	THORN

		amper design s.r.o. Tolstého 2213/18 741 01 Nový Jičín	
Investor : Obec Kelč		Vyracoval : V.Hochman	
Název zakázky : Stavební úpravy domu č. p. 4, Kelč		Zodp. projektant : Ing. J.Holář	
Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby		Kód zakázky: 14038-206/3	
Část : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum : 07/2014	
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ		Měřtko : 1:75	
		Formát : A3	
		List/Listů : 1/1	
		Poř. číslo : 206/3	

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: Izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše: kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 proudové chrániče