



PŮDORYS 2. NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)
201	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	6,50
202	CHODBA	6,40
203	CHODBA	8,20
204	WC	1,95
205	KOUPELNA	5,65
206	OBYVACÍ POKOJ +KK	24,35
207	DĚTSKÝ POKOJ	9,60
208	LOŽNICE	14,80
209	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3,35
210	CHODBA	6,80
211	LOŽNICE	17,00
212	OBYVACÍ POKOJ +KK	27,90
213	KOUPELNA	5,85
214	WC	1,30
215	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	–

BYT 3P+KK

BYT 2P+KK




POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY NEOZNAČENÉ ÚHLY OBLOUKŮ A ODBOČEK MAJÍ ÚHEL 90°
- UMÍSTĚNÍ VÝÚSTEK JE NUTNÉ PŘI REALIZACI ZKOORDINOVAT S PODHLEDOVÝM RASTREM A OSVĚTLENÍM
- VE DVEŘÍCH OZNAČENÝCH ŠÍPKOU JSOU OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKY NEBO JSOU DVEŘE BEZ PRAHŮ (MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI)
- PLASTOVÉ KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ JE PŘIPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY DO KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK K2 A K4
- UMÍSTĚNÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK, TERMOSTATŮ A ČIDEL JE ŘEŠENO PROJEKTEM MaR.
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!

LEGENDA

- ⊖ TLUMIČ HLUKU
- SHR VÝŠKA SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- OSA VÝŠKA OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- ▬ ZU ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- — — PLASTOVÉ KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ Ø25x2,3

0,000 = 347,380 m.n.m. B.p.v.

Výpracoval		Ing. Havlásek Jiří		Paré
Projektant		Ing. Havlásek Jiří		
Ved. projekce		Ing. Hlaváč Tomáš		
Investor		Město Kelč		
Název				
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KELČ				
VZDUCHOTECHNIKA				
Datum				
Formát		4xA4	StupeňDSP /DPS	2014–07
Arch.		číslo	14038—208/4	
Měřítko				
1:50		čís. výkresu	208/4	