KROV



ŘEZ 2-2



ŘEZ 1-1



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PÁLENÉ KRYTINY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ

DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH ŽLABŮ, HÁKŮ A SVODŮ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁVĚSNÝCH LATÍ

KONTROLA KROVU, PŘÍPADNÁ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ

VYROVNÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (KROVŮ)

ODBOURÁNÍ POŠKOZENÉHO UKONČENÍ ATIKOVÉHO ZDIVA

DETAIL UKONČENÍ U OKAPU:



STŘECHA



POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- NOVÉ I STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY IMPREGNACÍ FUNGICIDNÍMI NÁTĚRY.
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA BUDE SEJMUTÁ, OČIŠTĚNÁ OD MECHU, MALTY A PRACHU A OPATŘENÁ SILIKONOVÝM VODOUŘEDITELNÝM PŘÍPRAVKEM K HYDROFOBIZACI PÁLENÉ KRYTINY MÁČENÍM (VODOODPUDIVÝ ÚČINEK PŘI ZACHOVÁNÍ PRODYŠNOSTI KRYTINY).
- VEŠKERÉ NEOMÍTNUTÉ ZDIVO V PŮDNÍM PROSTORU (VČETNĚ KOMÍNŮ) OMÍTNOUT VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU.

VÝKAZ ŘEZIVA –KROV:

ŘEZIVO: C22

VRCHOLOVÁ VAZNICE VEL. 180/ 200MM–DL. 6,00M	0,216 M3
SLOUP 180X180 MM –DL. 5,00M /POD VRCHOLOVOU VAZNICÍ	0,162 M3
KONTRALATĚ 60x40MM – 274,0 MB	0,658 M3
ZÁVĚSNÉ LATĚ 60x40MM –710,0 MB	1,704 M3
NÁROŽNÍ LATĚ 40x60MM –28,0 MB	0,067 M3
VÝMĚNA BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝCH POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KROVU ZA NOVÉ	0.5 M3
PROŘEZ 7%	
ŘEZIVO CELKEM	3,54 M3

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ATIKOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP, P15/MC10,0
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

OPRAVA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA CELÉ POŠKOZENÉ VRCHOLOVÉ VAZNICE 180x200 MM

OPRAVA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA POŠKOZENÉHO SLOUPU 180x180 MM POD VRCHOLOVOU VAZNICÍ

MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÍ DIFUZNÍ FÓLIE NA KROKVE

MONTÁŽ KONTRALATÍ

MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH LATÍ (ROZTEČ STÁV.LATÍ Á=340MM)

POKLÁDKA KRYTINY A DOŘEZÁNÍ TAŠEK V NÁROŽÍ, TAŠKY V NÁROŽÍ UPEVNIT VRUTY
REZERVA TAŠEK+ HŘEBENÁČŮ: NOVÁ KRYTINA STEJNÉHO TYPU A ODSTÍNU

DOPLNIT PROTISNĚHOVÉ HÁKY NAD OKAPY – VE 4 ŘADÁCH PROSTŘÍDANĚ: 185 KS
(NAD KAŽDOU 3.TAŠKOU)

DOPLNIT VĚTRACÍ TAŠKY V HORNÍ ČÁSTI STŘECHY

VYTAŽENÍ ATIKOVÉ NADEZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL CP P15/MC 10, CCA 150MM NAD STŘEŠNÍ ROVINU

OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ NADEZDÍVKY VČETNĚ LEMOVÁNÍ PODÉL ATIKY

Vypracoval	Sanitrákovà Jana		Paré
Projektant	Sanitrákovà Jana		
Ved. projekce	ing. Hlavòč Tomáš		
Investor	Město Kelč		
Název	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KELČ		
	STAVEBNÍ ČÁST		
PŮDORYS KROVU A STŘECHY			

BP projekt, s.r.o.
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Datum	2014–07
Formát	8xA4 StuperDSP/DPS
Arch. číslo	14038–201/5
Měřítko	1:50
Čís. výkresu	201/5

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz