


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	PODLAHA	SVĚTLA VÝŠKA (M)	POZNÁMKA
301	PŮDNÍ PROSTOR	146,68	CIHLA NA PLOCHO	–	
302	SVĚTLÍK	2,74		–	
209	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	8,13	DŘEVĚNÉ STUPNĚ	–	




POZNÁMKA:
Světelné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloženy pevně na omítce.
Vypínač bude instalován ve výšce 1,2m nad podlahou.
V prostoru půdy budou svítidla instalována 2,3m nad podlahou.

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana: proudové chrániče

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
☛		vypínač č. 1, na omítku	230	10	1	1	IP44
•		elektroinstalační krabice, provedení na omítku					IP44
⌚		kabelová trasa uložena na omítku, pevně					

	O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A		CLUB 950 LED OP RD WHI L840	Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předradník typu elektronický předradník se stálým výstupem. Těleso v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát. Rámeček v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát, povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polycarbonát. Elektrická třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.	17	IP54	THORN 

**amper design s.r.o.**
Tošského 22/13/18
741 01 Nový Jičín

Investor : Obec Kelč
Název zakázky : Stavební úpravy domu č. p. 4, Kelč
Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby

Část : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Název výkresu: PŮDORYS PŮDY - OSVĚTLENÍ

Vypracoval : V. Hochmann
Zodp. projektant : Ing. J. Holář
Kód zakázky: 14038-206/5
Datum : 07/2014
Měřitko : 1:75
Formát : A3
Lištl/Lístů : 1/1

Por. číslo : 206/5