


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



VÝPIS PŘEKLADŮ

A/ PŘEKLADY OCELOVÉ (OCEL RÁDY 37)

NÁZEV	DEKA	POČET	HMOTNOST
lc.1/20	1500mm	4ks	66,60kg
lc.1/20	1300mm	4ks	57,75kg
lc.1/20	1000mm	2ks	22,20kg
L 60/60/6	700mm	1ks	3,80kg

POZNÁMKY

VŠECHNY STAVAJÍCÍ STROPNÍ RÁKOSOVÉ OMIKY NA DŘEVOSTROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP ZDŠTANOU Z POŽ.DŮVODŮ ZACHOVÁNY.
OMITKY BUDOU PLOŠE OČIŠŤOVY, PRÁSKUNY SE VYSRAVÍ PLASTI MELEK, MÍSTÁ PO BOUVANÝCH PŘÍČKÁCH NIJNO
DOPLNIT NOVOU OMIKTOU. PO ZAPRAVENÍ PŮVORNÝCH OČIŠŤITÍ A PŘETÁHNOUTI SÁDROVOU STĚRKOU.
VODITELNÉ POTRUBÍ ZT BUDĚ OPLÁŠTĚNO SÁDROKARTONEM
VŠECHNÉ PROSTUPY PROVADEČT V KOORDINACI S ŘEŠENÍM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
PO PROVEDENÍ ROZVODŮ DOTĚSNIT (Z HLÍDESKÁ PO)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	OPRAVA STĚN	OPRAVA STŘOPU
101	ZÁVĚŤÍ	2,33	STAV. TERAC.DLAŽBA	A1	ZATEPLENÍ - MW TL 100MM
102	CHODBA	5,06	STAV. TERAC.DLAŽBA	A1	PLOCHÝ SÍK PŮHLED
103	PROJEKČNÍ	34,20	PROJEKČNÍ PLOCHA	A3	SÁDROVÁ STĚKA
104a	CHODBA	4,50	PROJEKČNÍ PLOCHA	A3	SÁDROVÁ STĚKA
104b	WC	1,40	KERAM. DLAŽBA	A4	SÁDROVÁ STĚKA
104c	SPRCHA	2,25	KERAM. DLAŽBA	A4	SÁDROVÁ STĚKA
105	ŠATNA	3,65	PROJEKČNÍ PLOCHA	A3	SÁDROVÁ STĚKA
106	DÍLNA+SKLAD	16,30	PROJEKČNÍ PLOCHA	A3	SÁDROVÁ STĚKA
107	DÍLNA+SKLAD	16,05	PROJEKČNÍ PLOCHA	A3	SÁDROVÁ STĚKA
108	ZÁZEMÍ BYTU 3+KK	4,80	CEMENTOVÁ STĚKA	A6	SÁDROVÁ STĚKA
109a	CHODBA	2,40	TERACOVÁ DLAŽBA	A2	SÁDROVÁ STĚKA
109b	ZÁZEMÍ BYTU 2+KK	3,00	CEMENTOVÝ POTĚR	A5	SÁDROVÁ STĚKA
110	CHODBA	12,00	TERACOVÁ DLAŽBA	A2	SÁDROVÁ STĚKA
111	CHODBA	13,05	TERACOVÁ DLAŽBA	A2	SÁDROVÁ STĚKA
112	CHODBA	2,95	TERACOVÁ DLAŽBA	A2	SÁDROVÁ STĚKA
113	VENKOVNÍ OCELSCHODIŠTĚ				
201	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDVKY Z CHEL PLAVCH CP, P15/MC10.0
- PŘÍČKA TL 150, 100MM Z POKRÝTKOVÝCH PŘÍČKOVÝK
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED PLOCHÝ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE ZPRÁVY PO - ARCH.Č. 14038-20/6.

0,000 = 347,380 m.n.m. B.p.v.

Vypracoval	Sanitkové Jana	Poré	
Projektant	Sanitkové Jana		
Ved. práce	Ing. Hlavoš Tomáš		
Investor	Mario Kieč		
Název	STAVBNÍ OPRAVY DOMU č.p. 4, KEC	Datum	2014-07
	STAVBNÍ ČÁST	Formát	44x4
		Arch. číslo	14038-201/3
		Měřítko	Čís. výkresu
			201/3

