


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)
101	ZÁVĚTŘÍ	2,33
102	CHODBA	5,06
103	PRODEJNA	34,20
104a	CHODBA	4,50
104b	WC	1,40
104c	SPRCHA	2,25
105	ŠATNA	3,65
106	DILNA+SKLAD	16,30
107	DILNA+SKLAD	16,05
108	ZAZEMÍ BYTU 3+KK	4,80
109a	CHODBA	2,40
109b	ZAZEMÍ BYTU 2+KK	3,00
110	CHODBA	12,00
111	CHODBA	13,05
112	CHODBA	2,95
113	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,30
201	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	



POZNÁMKA:

Zásuvkové rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloženy pod omítkou.
Zásuvky jsou instalovány do výšky 0,3m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.
Termoštát bude propojen s plynovým kotlem kabelem CYKY-0 3x1,5, termoštát bude součástí dodávky profese ÚT.


- Napětová soustava:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
- Základní ochrana:

izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochrana při poruše:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Doplňková ochrana:

proudové chrániče

<div><div></div><div>amper design s.r.o. Tolského 2213/18 741 01 Nový Jičín</div></div>		V.Hochman	
Investor : Obec Kelč		Zodp. projektant : Ing. J.Holář	
Název zakázky : Stavební úpravy domu č.p. 4, Kelč		Kód zakázky: 14038-206/11	
Stupeň : Zjednodušená dokumentace stavby		Datum : 07/2014	
Část : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko : 1:75	Formát : A3
		List/Listů : 1/1	
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP - ZÁSUVKOVÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY		Poř. číslo : 206/11	