

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)
201	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	6,50
202	CHODBA	6,40
203	CHODBA	8,20
204	WC	1,95
205	KOUPELNA	5,65
206	OBYVACÍ POKOJ +KK	24,35
207	DĚTSKÝ POKOJ	9,60
208	LOŽNICE	14,80
209	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3,35
210	CHODBA	6,80
211	LOŽNICE	17,00
212	OBYVACÍ POKOJ +KK	27,90
213	KOUPELNA	5,85
214	WC	1,30
215	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	-

	BYT 2P+KK	BYT 3P+KK
210	CHODBA	6,80
211	LOŽNICE	17,00
212	OBYVACÍ POKOJ +KK	27,90
213	KOUPELNA	5,85
214	WC	1,30
215	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	-

	BYT 2P+KK	BYT 3P+KK
210	CHODBA	6,80
211	LOŽNICE	17,00
212	OBYVACÍ POKOJ +KK	27,90
213	KOUPELNA	5,85
214	WC	1,30
215	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	-

POZNÁMKA:
Světelné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely jsou uloženy pod omítkou.
Vypínače jsou instalovány ve výšce 1,2m nad podlahou.
Do prostoru půdy bude přiveden kabel CYKY-J pro osvětlení.
na půdě budou instalovány 5ks svítidel "A", a budou spínána vypínačem č.1, IP44.

Napětová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana: proudové chrániče



O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	CLUB 950 LED OP RD WHI L840	Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předradník typu elektronický předradník se stálým výstupem. Těleso v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát. Rámeček v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát, povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polycarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.	17	IP54	THORN
A1	CLUB 950 LED MWS OP RD WHI L840	Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předradník typu elektronický předradník se stálým výstupem. Těleso v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát. Rámeček v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát, povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polycarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. S integrovaným čidlem detekce pohybu/denního světla pro ovládnutí zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.	17	IP54	THORN
B	STARLETTE 1X18W CUII IP44 LI	Zářivkové víceúčelové nástenné svítidlo pro 1 světelný zdroj typu T26 x 18 W, pro použití v koupelnách, kuchyních, na terasách, atd. Těleso a koncové kryty v provedení bílý plast se stínítkem v provedení opálový polycarbonát. Pro získání přístupu k upevňovacím otvorům je třeba stínítko demontovat, vzdálenost středů upevňovacích otvorů 460 mm, Ø 4 mm.	26	IP44	THORN

		amper design s.r.o.	
Toletého 22/13/18 741 01 Nový Jičín			
Investor : Obec Kelč			
Název zakázky : Stavební úpravy domu č. p. 4, Kelč			
Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby			
Část : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Název výkresu: PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ			
Vytvořil : V.Hochmann			
Zodp. projektant : Ing. J.Holář			
Kód zakázky: 14038-206/4			
Datum : 07/2014			
Měřítko : 1:75		Formát : A3	
List/Listů : 1/1		Por. číslo : 206/4	