


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M ²) |
|----------|--------------------|-----------------------------|
| 001 | SCHODIŠTĚ Z 1.PP | 3,05 |
| 202 | CHODBA | 15,35 |
| 003 | SKLAD UHLÍ | 14,00 |
| 004 | PROSTOR POD SCHODY | 1,45 |



| | Typ | Název | Napětí | Proud | Schéma | Pólů | Krytí |
|---|-----|---|--------|-------|--------|------|-------|
| ⚡ | | vypínač č. 1, na omítku | 230 | 10 | 1 | 1 | IP44 |
| — | | kabelová trasa uložena pod omítkou | | | | | |
| — | | kabelová trasa uložena na omítku, pevně | | | | | |

POZNÁMKA:
Světelné rozvody jsou provedeny kabely CYKY.
Kabely budou uloženy na omítku, pevně.
Vypínač bude instalován ve výšce 1,2m nad podlahou.
Nástěnná svítidla budou instalována 2,1m nad podlahou.

| | O | Typ | Název | Příkon | Krytí | Výrobce |
|---|---|--------------------------------|---|--------|-------|---------|
| A | | CLUB 950 LED OP RD WHI L840 | Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předrodník typu elektronický předrodník se stálým výstupem. Těleso v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát. Rámeček v provedení vstříkovaný odlitek polycarbonát, povrchová úprava bílá. Difuzor: opálový polycarbonát. Elektrická třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. | 17 | IP54 | THORN |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|
| <div><div></div><div>amper design s.r.o.</div><div>Tolského 2213/18 741 01 Nový Jičín</div></div> | | | Vytvářel : V.Hochman | | |
| Investor : Obec Keleč | | | Zodp. projektant : Ing. J.Holář | | |
| Název zakázky : Stavební úpravy domu č. p. 4, Keleč | | | Kód zakázky: 14038-206/2 | | |
| Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby | | | Datum : 07/2014 | | |
| Část : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | Měřítko : 1:75 | | Formát : A3 |
| | | | Lisť/Lisťů : 1/1 | | |
| Název výkresu: PŮDORYS 1.PP - OSVĚTLENÍ | | | Poř. číslo : 206/2 | | |