



PŮDORYS 1.NP - bourací práce



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 1) VYBOURÁNÍ DRŮKOV (4 KASTLOVÁ OKNA+1 ZVOUVENĚ) VČETNĚ PARAPETŮ A OPLECHOVÁNÍ
- 10) VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA PRO UMÍSTĚNÍ RADIATORŮ UT
- 2) VYBOURÁNÍ NOVEHO OKENNÍHO OTVORU V M.Č. 105 + OSAZENÍ OCEL.PŘEKLADŮ
- 3) VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZDIVA MEZI M.Č. 106 A 109 –PŘÍČHOD POD KLEMBENÝM OBLOUKEM
- 4) VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU MEZI M.Č. 110 A 109 + OSAZENÍ OCEL.PŘEKLADŮ
- 5) VYBOURÁNÍ KOCHODOVÝCH OCELOHLINIK.PROSKLENÝCH DVEŘÍ VEL. 1450x2050MM.... 1KS
- 6) VYBOURÁNÍ KOCHODOVÝCH DŘEV.PROSKLENÝCH DVEŘÍ VEL. 900x1950MM. VČETNĚ DR.ZAKRUBNĚ..1KS
- 7) VYBOURÁNÍ OC.ZAKRUBNĚ PRO VNITŘNÍ DVEŘE : 800x1970MM....5 KS, 600x1970...1KS
- 8) VYBOURÁNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ: BETON.DESKA TL.CCA 150MM+CHELUNA PODEZDIVA+ZASVP PŮDORYS.ROZMĚRY SCHODIŠTĚ: 4,05x1,23M. VÝŠKA PODESTY NAD PŮV.TERÉNEM 1,1M
- 90) STRŽEN PŮV.POV.LAKRYTNÝ V.Č. NEROVNOSTI PODKLADU V TL. CCA 10MM
- 91) 50% ODSÍTRANĚNÍ PŮVODNÍCH POPRASKANÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH A STROPECH (M.Č.102, 104, 105, 110, 111, 112)
- 12) ODSÍTRANĚNÍ VÝVALEB NA STĚNÁCH A STROPE V PRODEJNĚ (M.Č.103)
- 13) VYBOURÁNÍ PODLAHY A ZEMINY NA PLOŠE 1,0x1,0M DO HLUBKY 550MM PRO KANAL.SAČTICI V M.Č. 111, VYBOURÁNÍ RŮHY PRO NOVOU KANALIZACI POD PODLAHOU 1.NP
- 14) VENKOVNÍ NIKU PRO PL.VODNĚRY ZVĚTŠIT NA POTŘEBNÝ ROZMĚR A OSADIT PŘEKLADY NAD OTVOR

0,000 = 347,380 m.n.m. B.p.v.



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝKAZ OCEL.PŘEKLADŮ NAD OTVORY – VÍZ STAVEBNÍ PŮDORYS Č.I.V. –201/3

Vypracoval	Sanitřková Jana	Paré
Projektant	Sanitřková Jana	
Ved. projektce	Ing. Hlaváč Tomáš	
Investor	Město Kotel	
Název	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KETČ	
	STAVEBNÍ ČÁST	
Datum	2014-07	
Formát	3x44	Stupeň05P/PPS
Arch. číslo	14038-201/10	
Měřítko	1:50	Čís. výkresu
		201/10

BP projekt, s.r.o.
Ihadičkova 2441, 727 01 Věrné Kladce
tel. 571 751 811, fax 571 613 334