



Bourací práce - odstranění stávajících poškozených omítek:

POHLED JIŽNÍ - ZATĚRALA OMÍTKA VÁPNOCEM + PORŠENÉ ZDVO..... 100% PLOCHY
POHLED SEVERNÍ-HLADKÁ OMÍTKA VÁPNOCEMENTOVÁ..... OPRAVA 60% PLOCHY
POHLED JIŽNÍ -HLADKÁ OMÍTKA VÁPNOCEMENTOVÁ..... OPRAVA 60% PLOCHY
POHLED ZÁPADNÍ - BRČLOUTOVÁ OMÍTKA - PROJESE SE PŘEBROUŠENÍ OMÁŠTĚNÍ A
OTRSKÁNÍ OMÍTKY OD PRACHOVÝCH ČÁSTÍ
SOKLY - CEMENTOVÁ OMÍTKA-PONECHAT STAV.OMÍTKU..... OPRAVA 20% PLOCHY



- LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- 1. NÁHR. PROVEDENÍ PROFILACE ČELNÍ FASÁDY - VIZ VLČ. 14038-201/12
 - 2. FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU (MW) ZRŮSTOSTI 1 MW. PRŮBĚH, POKR. OPATŘENÍ FASÁDNÍ BAVOU
 - 3. FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU (MW) ZRŮSTOSTI 1 MW. PRŮBĚH, POKR. OPATŘENÍ FASÁDNÍ BAVOU
 - 4. NEZATEPLENÉ PLOCHY OPATŘIT OMÍTKOU SHODNOU S OMÍTKOU NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU
 - 5. SOKL - NÁTĚR V BAREVNĚM ODSTÍNU
 - 6. PŘELOŽENÁ POKR. STŘEŠNÍ KRYTINA Z PALENÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK, BAREVNÝ ODSTÍN ČERVENÁ
 - 7. DŘEV. PODBITÍ OKRAJŮ STŘECHY - BAREVNÝ ODSTÍN

OKNA DŘEVĚNÁ Z PROFILU EURO-BARVA UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI
VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ Z PROFILU EURO-BARVA UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI
KLEMPŘSKÉ VYROBYT (OPŘEDCHOVANÍ PODKLENKŮ, ŽLABY A SVODŮ) -POZINK-LAKOV. PLECH
-BARVA PŘÍPUSOBENÁ ODSTÍNU STŘEŠNÍ KRYTINY
PŘESNÝ BAREVNÝ ODSTÍN FASÁD BŮDE URČEN DLE VÝBĚRU CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
INDEX OBRAZOVOSTI SVĚTLA POUŽITÝCH BAREVNÝCH ODSTÍNŮ FASÁDNÍCH OMÍTEK MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 35

POZNÁMKA

- NA STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE BUDĚ PROVEDEN ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POUŽITÍM MINERÁLNÍCH VLAČEN (SYSTÉMOVÝ) TL-140 MM
- ZATEPLENÍ OKENNÍCH NÁPRAŽ, OSTEŇ A PARAPETU - TL 30-50MM
- HRANÝ ZATEPLENÍ BUDOU OPATŘENÝ ŽESILUJÍCÍM VYTUŽEJNÍM A LÍSTKAM
- VŠECHNY DOPŮLČÍCÍ PRVKY JSOU SOULADNÉ SYSTÉMOVÉHO ZATEPLENÍ (nad otvory lísty s okapnicou PVC, na parapetech -lísty parapetu PVC, lísty zatešlovací kámen rām o dřevě, lísty zatešlovací, nároží, nároží střešové -otladiční lísty AL, včetně všech doplňků)

- NOVÁ OKNA OSADIT CCA 40MM OD ULICE STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO ZDŮVA
- OPRAVA SPÁRY KOLEM OKEN A DVEŘÍ : ZVENKU UŠÍŘ OKENNÍ ZATEPLOVACÍ (soudržnost zatep.systému), ZVENKŮ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA
- ZE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU BUDOU OČEKÁNY ZATĚRALÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI OMÍTKY A NÁSLEDNĚ DOPŮLČNÝ
- JIŽNÍ FASÁDA (HRANICE POZEMKU VEDLEJŠÍHO OBJEKTU Č.P.3), STĚNA BUDĚ OMÍTNUTA POKLADNÍ VÁPNOCEM OMÍTKOU

Vypracoval	Sanitkové Jona	Paré	bp BP projekt s.r.o. Havlíkova 744/1, 737 01 Václavské Městce tel: 737 01 81 34, 737 01 34
Projektant	Sanitkové Jona		
Ved. projekce	ing. Hovčec Tomáš		
Investor	Město Kácl		
Název	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KÁCL	Datum	2014-07
	STAVEBNÍ ČÁST	Formát	6x44 Stupeň02/03
		Arch. číslo	14038-201/77
		Měřítko	Čís. výkresu
			201/7

POHLEDY