

B4

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Akce: **STAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4387
V OBCI KELČ**

Investor: **Město Kelč**, Náměstí 5, 756 43 Kelč

Místo akce: Kelč

Zodp. projektant: Ing. Dybal Jaromír, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a
Inženýrské konstrukce – ČKAIT 0002556

Projektant: Štaveník Petr, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 04/2017

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Zemní práce

Ornice

V rámci stavby bude provedeno odebrání ornice v tl.200mm o objemu cca 67,5m³, která bude odvezena na skládku nebo použita k rekultivaci dle rozhodnutí investora.

Zemina, kamenivo

V rámci stavby budou provedeny odkopávky o objemu cca 75,5m³, zemina bude odvezena na skládku nebo použita dle rozhodnutí investora.

Demolice

V rámci stavby bude provedeno:

- řezání asfaltu tl.50mm v délce 190,6m
- frézování asfaltového povrchu silnice v tl.50mm v ploše cca 131,0m², odfrézovaný materiál bude odvezen a uložen na skládce
- odstranění části stávajících konstrukčních vrstev silnice o objemu cca 52,9m³, tyto budou odvezeny a uloženy na skládce
- vytrhání stávajících obrubníků v délce cca 13,0m, tyto budou odvezeny a uloženy na skládce
- rozebrání stávající betonové dlažby v ploše cca 20,6m², tato bude odvezena a uložena na skládku